

招标控制价

招 标 人: _____



招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 70389.02元

(大写): 柒万零叁佰捌拾玖元零贰分

招 标 人:




(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程

1. 项目概况

本项目为江湾府商业配套建设项目-供水工程。

2. 招标控制价范围

设计施工图及工程量清单所含全部工作内容。

3. 招标控制价依据

- (1) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件。
- (2) 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》全套、补充定额、相关定额解释及配套文件。
- (3) 定额人工费按川建价发（2024）14号文调整。
- (4) 材料价格按《四川省工程造价信息网》2025年11月广汉市信息价计入，信息价缺项的材料价格采用德阳市及周边地区建设市场材料价格或询价确定。
- (5) 本项目设计施工图纸等相关资料。
- (6) 相关技术规范和标准图集

4、其他需说明的问题

- (1) 暂列金额未计列。
- (2) 安全文明施工费按双倍计取，结算按安全文明施工费相关政策文件调整。
- (3) 规费按 I 档计取，结算时按国家相关文件进行调整。
- (4) 水表材料不计价。
- (5) 本次招标控制价为最高限价。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
	单项工程1	70389.02		2365.4	1021.95
	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费		-	-	-
合 计		70389.02		2365.4	1021.95

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目~供水工程\单项工程1

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	安装工程	70389.02		2365.4	1021.95
合 计		70389.02		2365.4	1021.95

单位工程招标控制价 / 投标报价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项及单价措施项目	60899.26	
	单价措施项目	3643.99	
2	总价措施项目	2501.62	-
2.1	其中：安全文明施工费	2365.4	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1021.95	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	64422.83	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	5798.05	-
8	附加税	168.14	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		70389.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	031001011001	碰头 DN300*150	1. 介质：管卡 2. 碰头形式 3. 材质、规格：P315*160 4. 满足设计及相应规范要求	处	1	76.61	76.61	
2	031001002002	无缝钢管 ϕ 159*8	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级： ϕ 159*8 满足设计及使用要求 4. 连接形式：焊接 5. 包含冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等 6. 警示带形式 7. 满足设计及相应规范要求	m	2	150.55	301.1	
3	031003003003	伸缩器 DN150	1. 类型：伸缩器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足设计及相应规范要求	个	1	306.42	306.42	
4	031003003004	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 满足设计及相应规范要求	个	1	698.92	698.92	
5	031003011005	法兰 DN150	1. 材质：法兰 2. 规格：DN110 3. 连接形式：螺栓连接 4. 满足设计及相应规范要求	副	2	262.87	525.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
6	031003003006	水表DN150	1. 类型：水表组（水表由自来水公司提供）包含表前表后阀门、止回阀、防盗阀、法兰等配件 2. 规格、压力等级：DN150 满足设计及使用要求 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：2个闸阀DN150、1个防盗阀DN150、1个止回阀DN150、1个水表DN150（不计价）、8片碳钢平焊法兰DN150。 5. 满足设计及相应规范要求	个	1	3468.12	3468.12	
7	031001006007	聚乙烯管 PE φ 160	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：聚乙烯管 PE φ 160 4. 连接形式：热熔 5. 包含：管件、管卡、冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等 6. 警示带形式 7. 满足设计及相应规范要求	m	351.78	83.88	29507.31	
8	031001002008	钢套管 DN250*3	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN250*3 满足设计及使用要求 4. 连接形式：焊接 5. 警示带形式 6. 满足设计及相应规范要求	m	26	251.05	6527.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
9	010101003009	挖沟槽土方（含清表）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：综合考虑	m3	405.25	10.85	4396.96	
10	010103001010	回填方	1. 密实度要求：符合规范及设计要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 填方粒径要求：满足要求 4. 填方来源、运距：利用挖方回填	m3	388.95	6.61	2570.96	
11	010507007011	C20混凝土包管	1. 构件的类型：C20混凝土包管 2. 构件规格：详图纸 3. 混凝土强度等级：C20 4. 满足设计及相应规范要求	m3	8.47	489.95	4149.88	
12	041001002012	拆除人行道	1. 材质：花岗石 2. 厚度：50mm厚 3. 基层：30mm地面砂浆, 200mm厚素混凝土	m2	5.52	5.12	28.26	
13	040204002013	恢复人行道花岗石	1. 块料品种、规格：50mm厚花岗石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚M15砂浆, 200mm厚C20商混 3. 满足设计及相应规范要求	m2	5.52	269.28	1486.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
14	040504001014	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：C10 混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砖砌体 3. 底板：C25钢筋混凝土 4. 盖板材质、规格：C25钢筋混凝土 5. 井盖材质及规格：Φ700 C250 球墨铸铁 6. 具体做法详图集：05S502P16 7. 满足设计及相应规范要求	座	1	3211.26	3211.26	
		单价措施项目清单						
		其他措施项目						
15	031302007001	高层施工增加费		项				
16	041106001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1	3643.99	3643.99	
		分部小计					3643.99	
		专业措施项目						
17	031301001001	吊装加固		项				
18	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
19	031301003001	平台铺设、拆除		项				
20	031301004001	顶升、提升装置		项				
21	031301005001	大型设备专用机具		项				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
22	031301006001	焊接工艺评定		项				
23	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
24	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
25	031301009001	特殊地区施工增加		项				
26	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
27	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
28	031301012001	工程系统检测、检验		项				
29	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
30	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
31	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
32	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
33	031301017001	脚手架搭拆		项				
34	031301018001	其他措施		项				
		分部小计						
		分部小计					3643.99	
合 计							60899.26	

总价措施项目清单计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2365.4			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）	0.22	136.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）	0.64	396.3			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）	1.66	1027.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）	1.3	804.98			
2	031302002001	夜间施工增加费			55.73			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			24.77			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			43.34			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			12.38			
合 计					2501.62	-	-	-

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

规费、税金项目计价表

工程名称: 江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段:

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	10941.61	9.34	1021.95
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	64422.83	9	5798.05
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	64422.83	0.261	168.14
合计					6988.14

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 江湾府商业配套建设项目-供水工程\单项工程1【安装工程】

标段:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	碳钢平焊法兰 DN150	片	12		41.41			
2	闸阀 DN150	个	3		510			
3	止回阀 DN150	个	1		419.24			
4	防盗阀 DN150	个	1		800			
5	伸缩器 DN150	个	1		117.5			
6	柴油(机械)	L	414.665		6.59			
7	水	m3	8.126		2.9			
8	汽油(机械)	L	12.967		6.99			
9	商品混凝土 C20	m3	9.666		400			
10	其他材料费	元	7.61		1			
11	花岗石50厚	m2	5.555		100			
12	商品混凝土 C10	m3	0.343		380			
13	商品混凝土 C25	m3	0.787		410			
14	标准砖	千匹	1.599		400			
15	干混砌筑砂浆 M10	t	1.415		344			
16	钢筋 ϕ 12~16	t	0.072		3182			
17	焊条 综合	kg	0.588		4.15			
18	镀锌铁丝 22#	kg	0.506		4			
19	球磨铸铁井盖井座 C250 ϕ 700	套	1		270			
20	枕木	m3	0.08		2000			
21	镀锌铁丝 8#	kg	5		4			

22	草袋子	m2	6.38		1.2			
23	法兰水表	个	1					
24	干混地面砂浆 M15	t	0.283		369			
25	干混地面砂浆	t	0.107		369			
26	聚乙烯管 PE ϕ 160	m	357.057		57.52			
27	聚乙烯管热熔管件 PE ϕ 160	个	27.791		42.3			
28	钢套管 DN250*3	m	26.26		189			
29	无缝钢管 ϕ 159*8	m	2		103.09			
30	钢筋 ϕ 10以内	t	0.036		3212			