

招标控制价

招 标 人: _____



招 标 控 制 价

招标控制价(小写): _____ 144453.08元 _____

(大写): _____ 壹拾肆万肆仟肆佰伍拾叁元零捌分 _____

招 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价工程师签字盖专用章)
有限公司
有效期至: 2029年04月29日

复 核 人: _____



(造价工程师签字盖专用章)
有限公司
有效期至: 2028年04月25日

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总说明

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程

第1页共1页

1. 工程名称：江湾府商业配套建设项目正式用电
2. 工程范围：设计施工图与工程量清单所示的全部内容。
3. 招标控制价评审依据
 - (1) 相关技术规范及设计图纸。
 - (2) 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件。
 - (3) 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》全套、定额解释、补充定额及相关配套文件等。
 - (4) 定额人工费调整依据川建价发〔2025〕41号文。
 - (5) 材料价格按《四川工程造价信息》广汉地区2026年2月信息价计入，信息价期刊上没有的材料价格采用德阳市及周边地区建材市场材料价格
4. 其他说明
 - (1) 安全文明施工费按双倍计取，结算按安全文明施工费相关政策文件调整。
 - (2) 规费按 I 档计取，结算时按国家相关文件进行调整。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
	单项工程1	144453.08		4854.28	3019.40
	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费		-	-	-
合 计		144453.08		4854.28	3019.40

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	安装工程	144453.08		4854.28	3019.40
合 计		144453.08		4854.28	3019.40

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	124055.93	
	单价措施项目		
2	总价措施项目	5133.85	-
2.1	其中:安全文明施工费	4854.28	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	3019.40	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	132209.18	-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额	11898.83	-
8	附加税	345.07	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		144453.08	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030411003001	桥架 CT200*150	1. 名称：桥架 2. 型号规格：CT200*150 3. 材质：钢质，材质厚度满足规范设计及图纸要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 6. 含所有进出的墙洞、楼板洞、电缆沟、电缆桥架等，敷设电缆后用耐火材料封堵 7. 所有桥架内沿桥架通长敷设一根-25*4热镀锌扁钢作为接地线	m	131	97.76	12806.56		
2	030413001077	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质及规格：详见图纸，满足相关技术及规范要求	kg	138.5	16.46	2279.71		
3	031002003002	钢套管 DN150	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	10	94.32	943.20		
4	030411001003	埋地 热镀锌钢管DN150	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 配置形式：埋地 5. 含支架制作、安装、除锈、刷油、防腐及接地等	m	244	140.81	34357.64		
本页小计								50387.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			5. 接地要求：综合考虑，满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计及相关规范要求						
5	030411001004	配管 热镀锌钢管DN150	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 配置形式：明配 5. 含支架制作、安装、除锈、刷油、防腐及接地等 5. 接地要求：综合考虑，满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m	60	190.50	11430.00		
6	030408001005	电力电缆 YJLV-0.6/1kV-4*185+1*95	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLV 3. 规格：4*185+2*95 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级(kV)：0.6/1KV 7. 其他：满足招标文件、设计及技术规范、合同及施工验收规范的要求	m	465.35	89.93	41848.93		
7	030408006006	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合 3. 规格：五芯 终端头 截面 ≤	个	8	294.45	2355.60		
本页小计								55634.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			240mm ² 4. 材质、类型：（冷）热缩式综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计及相关规范要求						
8	030404017066	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号规格：详施工图纸 3. 安装形式：落地安装 4. 柜内电气元件要求：详设计 5. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、进出箱的压接线及盘柜二次配线、防火封堵、焊、压接线端子、接地、基础。 6. 其他：满足招标文件、设计及技术规范、合同及施工验收规范的要求	台	1	5629.44	5629.44		
9	010101003067	挖沟槽土方	1. 土壤类别：场地内综合考虑 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：综合	m ³	32.05	43.45	1392.57		
10	010103001068	回填方	1. 名称：管沟回填方 2. 土壤：原土回填 3. 其他：符合设计及规范要求	m ³	17.17	10.28	176.51		
11	050101007069	草皮起挖	植物种类：草皮	m ²	11.62	2.40	27.89		
12	050102012070	草皮恢复	项目名称：草皮恢复	m ²	11.62	10.43	121.20		
13	050101007079	灌木起挖	植物种类：灌木	m ²	11.62	5.66	65.77		
14	050102002078	灌木恢复	1. 种类：灌木	m ²	11.62	18.83	218.80		
本页小计								7632.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	010501001071	混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.28	437.04	996.45		
16	040303002074	细石混凝土包管C20	1. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 2. 部位：详设计图	m3	9.85	489.22	4818.82		
17	040504001072	砌筑井1200*900	1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：采用MU20烧结普通砖，M5水泥砂浆砌筑。 3. 勾缝、抹面要求：井壁内外用1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm。 4. 其他事宜详见图集07SD101-8第120、122页。	座	2	1962.07	3924.14		
18	011615001075	开孔(打洞) DN150	1. 部位：穿墙 2. 打洞部位材质：混凝土 3. 洞尺寸：详设计	个	10	66.27	662.70		
单价措施项目清单									
其他措施项目									
19	031302007001	高层施工增加费		项					
分部小计									
专业措施项目									
20	031301001001	吊装加固		项					
21	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项					
22	031301003001	平台铺设、拆除		项					
23	031301004001	顶升、提升装置		项					
本页小计							10402.11		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4854.28			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	279.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.64	813.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.66	2109.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	1651.98			
2	031302002001	夜间施工增加费			114.37			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			50.83			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			88.95			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			25.42			
合 计					5133.85	-	-	-

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	32327.61	9.34	3019.40
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	132209.18	9	11898.83
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	132209.18	0.261	345.07
合计					15263.30

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	基础槽钢10#	m	2.525		30.63			
2	配电箱	台	1		5000.00			
3	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤240mm ²	套	8.16		27.78			
4	水	m ³	7.009		2.90			
5	商品混凝土 C15	m ³	2.303		370.00			
6	其他材料费	元	11.316		1.00			
7	钢筋 φ≤10	kg	25.04		3.26			
8	钢筋 φ>10	kg	25.14		3.23			
9	商品混凝土 C25	m ³	0.707		390.00			
10	干混砌筑砂浆 M5	t	0.666		322.00			
11	干混抹灰砂浆 M20	t	0.727		402.00			
12	二等锯材	m ³	0.003		2100.00			
13	复合模板	m ²	0.814		28.50			
14	镀锌铁丝 22#	kg	0.852		4.00			
15	钢筋 φ10以内	t	0.003		3264.00			
16	高强钢筋 φ12~16	t	0.234		3117.00			
17	焊条 (高强钢筋用)	kg	1.901		5.40			
18	高强钢筋 φ≤10	t	0.02		3189.00			
19	商品混凝土 C30	m ³	0.342		400.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：江湾府商业配套建设项目-正式用电工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
20	桥架 CT200*150	m	132.31		45.00			
21	焊接钢管 DN150	m	3.18		72.00			
22	电力电缆 YJLV-0.6/1kV-4*185+1*95	m	470.004		68.12			
23	细石混凝土 C20	m ³	9.949		400.00			
24	标准砖	千块	0.777		390.00			
25	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	2.02		270.00			
26	槽钢	kg	104.25		3.06			
27	角钢	kg	104.7		3.11			
28	镀锌扁钢 25*4	m	137.55		2.546			
29	热镀锌钢管 DN150	m	313.12		70.60			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。